

<b>Сезон 2024</b>			
<b>Вид работ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Стоимость, руб.</b>	<b>Состав работ</b>
<b>Строительные работы</b>			
Устройство альпинария, рокария, сухого ручья	м <sup>2</sup>	6 800	Разметка площадки, укладка камней и создание композиции.
<b>Озеленение</b>			
Очистка почвы от сорняков	100 кв. м	5 600	Обработка территории гербицидами сплошного действия, 1 обработка (2я по необходимости)
Очистка почвы от сорняков	100 кв. м	8 800	Обработка территории гербицидами избирательного действия
Снятие дерна	м <sup>2</sup>	680	-
Работа с техникой	1 день	25 000	Стоимость аренды техники оплачивается отдельно
Восстановление плодородного слоя (толщина слоя до 15 см)	кв. м	560	Просеивание почвы по необходимости. Распределение почвы по участку. Выравнивание. Укатка.
Восстановление плодородного слоя (толщина слоя до 30 см)	кв. м	644	Просеивание почвы по необходимости. Распределение почвы по участку. Выравнивание. Укатка.
Восстановление плодородного слоя (толщина слоя более 30 см)	кв. м	1 220	Просеивание почвы по необходимости. Распределение почвы по участку. Выравнивание. Укатка.
Устройство посевного газона	м <sup>2</sup>	140	Посев семян. Полив.
Рулонный газон Премиум	<b>Площадь газона</b>	<b>Стоимость газона</b>	<b>Стоимость укладки</b>
	До 100 кв. м	380	520
	101-500 кв. м	370	480
	501-1000 кв.м	360	440
	1001 и более	350	400
<i>Средняя стоимость устройства посевного газона 1 436 р/кв. м</i>			
<i>Рулонного газона от 1 696 р/кв. м</i>			
Укладка бордюрной ленты	П.м	560	-
Укладка геотекстиля (песка, дресвы), отсыпка галькой	м <sup>2</sup>	1 000	-
Декорирование	м <sup>2</sup>	350	-

корой			
Посадка цветов в контейнеры	1 ёмкость	От 280	Заполнение ёмкости грунтом, посадка, полив
Посадка деревьев	До 2 м	от 5 200	Подготовка ямы Ø 80, глубина 60 см. Заполнение ямы плодородной смесью. Посадка растения. Полив. (стоимость зависит от тяжести грунта)
	Крупномеры (выше 2 м)	35 % от стоимости растения	
Установка распорки	Шт.	1 000	-
Посадка кустарников	До 1 м	От 2 400	Подготовка ямы Ø 60, глубина 40 см. Заполнение ямы плодородной смесью. Посадка растения. Полив. (стоимость зависит от тяжести грунта)
Посадка деревьев и кустарников в живую изгородь	П. м.	От 1 840	Прокопка траншеи, заполнение плодородным грунтом, посадка, полив
Посадка роз	Шт.	920	-
Посадка травянистых растений	Шт.	520	-
Посадка луковичных	Шт.	80	-

**Материалы в стоимость не входят. Окончательная стоимость работ определяется при выезде на объект.**

**При ориентировочном расчете стоимости работ и материалов учитывается «чистая» площадь, без площади строений!**

**Примерная стоимость благоустройства и озеленения «Эконом» (это не дизайн, а функциональная планировка участка):**

Озеленение: 300 - 500 000 руб./сот.

Мощение: 400 - 600 000 руб./сот.

Полив: 50 000 руб./сот.

Освещение (без светильников): 40 - 80 000 руб./сот.

**В сумме: примерно 790 – 1 230 тыс./сот. (в среднем 800 тыс./сот.)**

**Примерная стоимость благоустройства и озеленения «Стандарт»:**

Озеленение: 500 – 600 000 руб./сот.

Мощение: 400 - 600 000 руб./сот.

Полив: 50 000 руб./сот.

Освещение (без светильников): 60 - 80 000 руб./сот.

**В сумме: примерно 1 010 – 1 330 тыс./сот. (в среднем 1 100 000 тыс./сот.)**

**Примерная стоимость благоустройства и озеленения «Премиум»:**

Озеленение: 700 – 900 000 руб./сот.

Мощение: 700 – 1 000 000 руб./сот.

Полив: 50 000 руб./сот.

Освещение (без светильников): 60 - 80 000 руб./сот.

**В сумме: примерно 1 510 – 2 030 тыс./сот. (в среднем 1 900 000 тыс./сот.)**